

Πρόκειται για τὸ ἔργοστάσιον ἐπεξεργασίας σταφίδας τῆς Χρ.Κ.Παπαδημητρίου κείμενο στὴν Καλαμάτα ἐπὶ τῶν ὁδῶν Φαρῶν καὶ Ὀμήρου.

Στὸ ἔργοστάσιο εἶναι τοποθετημένα μηχανήματα συνολικῆς ἰσχύος 70.25 HP καὶ ἀξίας 400.000 δρχ καὶ τοῦτο λειτουργεῖ μὲ τὴν ἄδεια ὑπ'ἀριθ:712042827/28.9. Ἡ ἐπεξεργασία τῆς σταφίδας στὸ ἔργοστάσιο τῆς ἑταιρείας ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ καταστήσει τὴν πρωτογενῆ παραγωγὴ κατάλληλὴ γιὰ ἐξαγωγή. Ἡ πρωτογενὴ παραγωγή εἶναι ἓνα ἄπλυτο προϊόν μὲ ξένες ὕλες καὶ γαιώδεις προσμελέξεις σὲ διάφορο βαθμὸ ἀναλόγως τῆς καταλλήλότητος τῶν τόπων καὶ τοῦ τρόπου ἀποξηράνσεως τοῦ προϊόντος ἀπὸ τὸν παραγωγό. Ἐπίσης οἱ ρόγες ἔχουν μίσχους καὶ μεγάλῃ ποικιλίᾳ μεγεθῶν, καὶ συνυπάρχουν κοτσόνια καὶ σάπιες ἢ χτυπημένες ρόγες. Ἡ παραγωγικὴ διαδικασία λοιπὸν συνίσταται στὸν διὰ καταλλήλου μηχανικοῦ τρόπου, δηλαδὴ, βωλοκόπησης-λυσίματος-ἀπορροφήσεως ἐλαφρῶν ὑλῶν-πλύσεως-διαχωρισμοῦ κατὰ μεγέθη-ἀπομίσχωσης-καὶ τελικῶς χειριδίαλογῆς νὰ ἀπομακρυνθοῦν οἱ ξένες ὕλες. Ἡ κατ'αὐτὸν τὸν τρόπον παραγομένη σταφίδα συσκευάζεται σὲ χ/τία.

Ἀπασχολεῖται προσωπικὸν 25 ἀτόμων, τὰ δὲ νερά τοῦ πλυσίματος πέφτουν σὲ βόθρους οἱ ὁποῖοι ὑπῆρχαν κάτω τοῦ κτιρίου ποὺ στεγάζεται τὸ ἔργοστάσιο καὶ γιὰ τοὺς ὁποίους ὑπάρχει τὸ ὑπ'ἀριθ.Τ.Υ.9672/4918/17-8-79 τῆς ΔΤΥ Νομοῦ Μεσσηνίας.

Ἦδη προβλέπεται νὰ γίνῃ ἐπέκτασις τοῦ ἔργου μετὰ τὰ μηχανήματα ποὺ φαίνονται στὰ σχέδια. Ἡ συνολικὴ ἰσχύς τῶν μηχανημάτων θὰ φθάσῃ τοὺς 78,25 ἢ δὲ ἀξία τὰ 2.950.000 δρχ. Τὰ νέα μηχανήματα θὰ εἶναι: Μηχάνημα τροφοδοσίας, συγκολλητικὸ μηχανήμα κιβωτίων, τροφοδότης μηχανῶν συσκευασίας, μηχανὰ συσκευασίας μικρῶν πλαστικῶν ἀάκων, θερμοκολλητικὸ μηχανήμα πλαστικῶν ἀάκων, συγκολλητικὸ μηχανήμα χ/τίων, ἀεροσυμπιεστὴς καὶ μεταφορικὲς ταινίες ποὺ συνδέουν τὰ ἀνωτέρω. Ἡ ἐγκατάστασις ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ συσκευαστῇ ἡ σταφίδα σὲ σακκίδια γιὰ τὴν καλὺτερη διάθεσιν τοῦ προϊόντος στὸ ἐξωτερικόν. Τὰ προϊόντα ποὺ παράγονται θὰ εἶναι 4.000 τόνοι ἐτησίως καὶ θὰ ἀπαρχολεῖται προσωπικὸ 25 ἀτόμων ἐπὶ πλέον.

Ἡ ποσότης τῶν ἀκαθάρτων ὑδάτων δὲν θὰ αὐξηθεῖ καὶ συνεπῶς δὲν θὰ ἀπαιτηθεῖ ἡ κατασκευὴ νέων βόθρων. Ἡ περιοχὴ δὲν μετεβλήθη καὶ κτιριακὲς ἐπεκτάσεις δὲν πρόκειται νὰ γίνουν, καὶ ὑπάρχει γιὰ τὸ ἔργοστάσιο πιστοποιητικὸ τῆς Π.Υ.

Τὸ ἔργοστάσιο ἐξυπηρετεῖ τὰ μέγιστα τρεῖς ἀνάγκας τῆς περιοχῆς καὶ ἔχει ἀκραιφνὴ ἐξαγωγικὸ χαρακτήρα.

ὁ Μηχανικός

